

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie tymczasowe korony muru kurtynowego olsztyńskiego zamku
ADRES INWESTYCJI : 10-074 OLSZTYN ul. Zamkowa 2
INWESTOR : Muzeum Warmii i Mazur
ADRES INWESTORA : 10-074 OLSZTYN, ul. Zamkowa 2
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Siedlecki upr. bud. nr 218/77/OL (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 24.03.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.03.2020

Data zatwierdzenia

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	NNRNKB 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plet- tac KOMBI" o wysokości do 10 m 6*8	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
2	KNR AT- 05 1664- 01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 19- 01 0529- 03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki innej niż kar- piówka 3.8*33.25	m ² m ²	 126.350	
				RAZEM	126.350
4	KNR-W 2-02 1918-05 kalk. własna	Ręczne skucie powierzchni betonu grubości do 3 cm nie- zbrojonego - wyrównanie podłoża pod łacenie 33.25*3.8	m ² m ²	 126.350	
				RAZEM	126.350
5	KNR-W 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 33.25*4	m ² m ²	 133.000	
				RAZEM	133.000
6	KNR 0- 21 4007- 03 analogia	Ślepa podłoga z plyt wiórowych plyt OSB min.18 mm 141.312 <33.25*4.25>	m ² m ²	 141.312	
				RAZEM	141.312
7	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów papą zgrzewalną 33.25*4	m ² m ²	 133.000	
				RAZEM	133.000
8	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000